

襄阳市襄州区人民医院

内部电视系统维保项目情况说明及采购需求

一、项目概况

襄阳市襄州区人民医院内部电视系统是医院新闻宣传和健康教育的平台系统，系统由电视机房、传播线路和末端电视三部分构成。本系统于 2019 年 12 月建成并投入使用，主要包括机房光接收机、电脑、节目切换器、光发射机、调制器、混合器、机顶盒、热缩管等辅材、末端电视机和节目播出、切换软件等软硬件构成。

二、维保范围

维护和保养机房至电视机末端整个系统，主要包括机房光接收机、电脑、节目切换器、光发射机、调制器、混合器、机顶盒、热缩管等辅材、末端电视机（暂为 608 个）和节目播出、切换软件等软硬件，以及 16 台机顶盒年度收视费用代缴，责任划分详见附表。

三、维保要求

（一）因小型设备、辅材损坏导致的信号中断，乙方应及时查明原因免费维修更换；

（二）因大型设备损坏不能及时维修更换的，乙方需第一时间提供备用机，保证信号快速恢复；

（三）新换大型设备采购完成后，乙方负责安装、调试，直至电视信号通畅、画质恢复正常；

（四）机顶盒收视费用代缴需在每年 5 月之前完成。

附表：襄州区人民医院内部电视系统维保清单及责任范围

序号	名称	规格	数量	设备位置	备注
1	台式电脑	联想	1 台	门诊四楼机房	设备更换由医院负责采购，维保单位负责安装
2	节目切换器	AV120	1 台	门诊四楼机房	
3	光发射机	LASER1510	1 台	门诊四楼机房	
4	调制器	C688	16 台	门诊四楼机房	
5	混合器	ZY7516	1 台	门诊四楼机房	
6	机房光接收机	ZYOR860A	13 台	住院部 7/10/13/16/19 楼共 10 台	
				门诊弱电电井 2 台，机房 1 台	
7	节目播出软件	Autoplay	1 个	台式电脑上	维保方负责更换和安装
8	节目切换软件	QHAV120	1 个	台式电脑上	
9	机顶盒	标准款	16 台	门诊四楼机房	
10	热缩管等辅材	适用	一批	信号路径区间	

襄阳市襄州区人民医院内部电视系统维保项目 询价单

报价单位（盖章）：_____ 联系人：_____

报价日期：_____ 电 话：_____

按末端点位数量计费，费用实行包干，具体如下：

项目名称	单位	数量	单价 (元/年)	1年合价 (元)	2年合价 (元)	2个项目2年 总合价
收视费代缴 (不竞价)	台	16	300	4800	9600	
电视系统维保	台	608				

注：单价为包干价。主要包括：1. 机房光接收机、电脑、节目切换器、光发射机、调制器、混合器、机顶盒、热缩管等辅材、末端电视机（暂为608个）和节目播出、切换软件等软硬件日常维护和保养；2. 除电脑、节目切换器、光发射机、调制器、混合器、光接收机外的软硬件更换、安装和调试等（详见附表）；3. 包括各项人工费、运费、税费等所有涉及到费用。